



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

鋪地板工（木地板）

技能測試

模擬筆試試題

This document related to the mock test paper of skilled trade test for Floor Layer (Timber Flooring). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，
亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與香港建造業工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：enquiry@cic.hk

網址：www.cic.hk

© 2020 版權由建造業議會所有。

1. 鋪木地板最正確方法，是依據哪處作起點？
 - A. 墨線起點
 - B. 任何一點
 - C. 牆角起點
 - D. 門框起點

2. 鋪設木地板常用哪種方式鋪設？
 - A. 工字位鋪設
 - B. 十字位鋪設
 - C. 平排位鋪設
 - D. 田字位鋪設

3. 鋪設防水膠紙或瀝青紙時，接駁搭口位應有？
 - A. 10 毫米
 - B. 30 毫米
 - C. 50 毫米
 - D. 100 毫米

4. 窄角度的位置要使地板接駁位拍密，用哪種工具最佳？
 - A. 木工鎚
 - B. 螺絲批
 - C. 地板回力勾
 - D. 木鑿

5. 高空工作的定義是指工作位置距離地面多少？
 - A. 一米或以上
 - B. 二米或以上
 - C. 三米或以上
 - D. 四米或以上

6. 鋪地板時牆邊若疏離 13mm 以上空位，將會做成？
- A. 腳線未能遮蓋罅隙
 - B. 改用較大牆腳線
 - C. 再訂購另一物料
 - D. 可改用膠腳線
7. 按法例規定，空氣壓縮機（風泵），每隔多少時間內要經合資格人士檢驗？
- A. 一個月
 - B. 六個月
 - C. 十六個月
 - D. 二十六個月
8. 木枱風車鋸釘導板（釘檔）一般的釘法是？
- A. 跟據個人意願加以釘裝
 - B. 入鋸處與出鋸處距離相同
 - C. 出鋸木處略窄 0.3 至 1.0 毫米
 - D. 出鋸木處略闊 0.3 至 1.0 毫米
9. 根據《工廠及工業經營(安全管理)規例》規定，安全政策須每多少年內進行一次檢討？
- A. 1 年
 - B. 2 年
 - C. 3 年
 - D. 4 年

10. 以下哪種電動工具是鋪木地板時常用工具？
- A. 電鑽
 - B. 曲線鋸 / 積梳
 - C. 修邊機
 - D. 壓鉋機
11. 用手提電鋸鋸木時突然夾鋸無法前進，應如何處理？
- A. 加速向前強行推鋸
 - B. 往後拉回到身位前面
 - C. 先關掉電源待鋸片停頓後進行檢查
 - D. 停留在原位稍後開機
12. 要鋸出有凹位的地板，應使用哪種工具處理較為適當？
- A. 風車鋸
 - B. 閘鋸
 - C. 板鋸
 - D. 曲線鋸 / 積梳
13. 以下哪類人士准許進入密閉空間工作？
- A. 工程管工
 - B. 持有效密閉空間工作許可証的人士
 - C. 工程師
 - D. 公司老闆
14. 下列哪一項是會在密閉空間內遇到的危險？
- A. 因任何液體水平升高而引致工人遇溺
 - B. 因空氣貧氧而引致工人喪失知覺或窒息
 - C. 因空氣有毒引致工人中毒
 - D. 以上三項皆是

15. 釘裝牆腳線時，釘裝不穩固將會做成？
- A. 要用水坭填補
 - B. 要用玻璃膠填補
 - C. 用木片塞罅
 - D. 腳線鬆離
16. 地板見光位修邊，應用哪種工具較為適合？
- A. 銼刀
 - B. 鉋
 - C. 鑿
 - D. 漆鏟
17. 無縫地板用何種方式併嵌而無需加釘牢固？
- A. 是用萬能膠黏貼併嵌
 - B. 是用平面接駁併嵌
 - C. 是用白膠漿黏貼併嵌
 - D. 是用互扣式併嵌
18. 鋪地板前要將瀝青紙屈上牆身，其作用是？
- A. 防止水份滲透
 - B. 防止雜物進入
 - C. 防止蟲蟻進入
 - D. 防護地板免受破壞
19. 戶外工作時遇到雷暴，應該如何應付？
- A. 停止工作，盡快到地形較低及遮蓋的地方暫避
 - B. 停止工作，盡快到地形較高及空曠的地方暫避
 - C. 停止工作，盡快到附近的大樹下暫避
 - D. 只有雷暴，未有下雨可照常工作

20. 下列哪一項是建築地盤（安全）規例下的設施？

- A. 足夠及適當的照明設備
- B. 良好及不受阻塞的逃生通道
- C. 裝置安全圍欄，以防墮水遇溺
- D. 全部皆是

-全卷完-