

# HONG KONG CONSTRUCTION INDUSTRY TRADE TESTING CENTRE 香港建造業工藝測試中心

# 鋪地板工(木地板) 技能測試(大工) 技術知識測試(筆試)模擬試題

(版本:FLW-WM-CN-01)



版本:FLW-WM-CN-01

## 免責聲明

未經建造業議會(議會)的書面許可,任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確,惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下,向其專業顧問尋求適當獨立意見,並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代,亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者應參閱相應的正式測試文件,尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除,議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

## 查詢

如對本資料有任何查詢,歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡:

地址:香港仔漁光道 95 號

電話:(852)21009000

傳真: (852) 2100 9090

電郵:hkcittc@cic.hk

網址:www.cic.hk

## 鋪地板工(木地板)技能測試(大工) 技術知識測試(筆試)模擬試題

- 鋪設墊底防水膠紙或瀝青紙後,為何還 2. 1 會引致水份滲透?
  - a. 搭口不足
  - 搭口足夠
  - 雙層搭口 C.
  - d. 黏貼搭口
- 當墊底夾板釘裝完成後,還須鋪上何種 4. 3. 物料防止水份渗透?
  - 鋪上瀝青紙
  - 鋪上油漆棉布 b.
  - 鋪上防火棉布 C.
  - 鋪上馬路透明膠紙
- 鋪地板前要將瀝青紙屈上牆身,其作用 6. 5.
  - 防止水份滲透 a.
  - b. 防止雜物進入
  - 防止蟲蟻進入 C.
  - 防護地板免受破壞
- 7. 鋪地板時牆邊若疏離 13 毫米以上空位, 8. 將會做成:
  - 腳線未能遮蓋罅隙
  - 改用較大牆腳線 b.
  - 再訂購另一物料 C.
  - 可改用膠腳線
- 9. 固?
  - 是用互扣式併嵌 a.
  - 是用萬能膠黏貼併嵌 b.
  - 是用平面接駁併嵌 C.
  - 是用白膠漿黏貼併嵌 d

- 地台如有高低不平,應用什麼物料修補 較為適合?
  - 混合物
  - 白膠漿
  - 地台膠 C.
  - 玻璃膠
- 釘裝地板時沒有將場地之長度分中, 釘 裝可做成:
  - 兩端長短不一
  - 兩端崩爛 b.
  - 兩端長短一致 C.
  - 兩端平排
- 牆邊與地板留有 10 毫米罅隙,是方便放 進:
  - a. 珍珠棉條
  - b. 珍珠沫
  - 珍珠棉布 C.
  - 防潮珠 d.
- 釘裝牆腳線時, 釘裝不穩固將會做成:
  - 腳線鬆離 a.
  - b. 要用水坭填補
  - 要用玻璃膠填補 C.
  - 用木片塞罅
- 無縫地板用何種方式併嵌而無需加釘牢 10. 以下哪種電動工具是鋪木地板時常用工 具?

版本:FLW-WM-CN-01

- 曲線鋸(積梳) a.
- b. 電鑽
- C. 修邊機(鑼機)
- 壓鉋機

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測 試內容設有不同版本,內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更, 考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或删除,議會不會另行通知。

## 鋪地板工(木地板)技能測試(大工) 技術知識測試(筆試)模擬試題(續)

- 11. 鋪設木地板常用哪種方式鋪設?
  - a. 工字位鋪設
  - b. 十字位鋪設
  - 平排位鋪設 C.
  - d. 田字位鋪設
- 13. 按法例規定,工人必須持有哪類卡才可 14. 按法例規定,空氣壓縮機(風泵),每 進入建築地盤工作?
  - 有效的「平安卡」
  - 公共醫療卡 b.
  - 公會會員卡 C.
  - 回鄉卡 d.
- 15. 用手提電鋸鎅木時突然夾鋸無法前進, 應如何處理?
  - 先關掉電源待鋸片停頓後進行檢查
  - b. 加速向前強行推鎅
  - 往後拉回到身位前面 C.
  - d. 停留在原位稍後開機
- 17. 《防止賄賂條例》訂明的「利益」最低 18. 工作時要認真及要注意職業操守包括: 金額為多少?
  - a. 100 元
  - b. 200 元
  - 500 元 C.
  - 無金額限制 d.
- 19. 工友搬運重物時,應依從下列那一項做 20. 長時間於酷熱環境下工作,可引致: 法才正確?
  - a. 採用正確姿勢, 背部盡量保持挺直
  - 每次盡量搬多一些,以求快點完成
  - 將物件拋上貨架,以求鍛練身體 C.
  - 突然加快工作速度 d.

- 12. 鋪設防水膠紙或瀝青紙時,接駁搭口位 應有:
  - a. 100 毫米
  - b. 50 毫米
  - c. 30 毫米
  - 10 毫米
- 隔多少時間內要經合資格人士檢驗?
  - a. 二十六個月
  - b. 十六個月
  - C. 六個月
  - d. 一個月
- 16. 在木工機床上刨或鎅木料至尾端時,應 用何物推送餘料哩?
  - a. 叉頭推木棒或卡壓刨木座
  - b. 手掌及手指
  - c. 竹枝或掃把柄
  - d. 鐵錘柄或螺絲批
- - a. 擅取他人物品
  - b. 妄顧他人,貪圖自己方便
  - 接受金錢利益 C.
  - 堅守廉潔,決不收受非法利益,做 事負責,對得起自己

版本:FLW-WM-CN-01

- - a. 中暑
  - b. 短暫失明
  - C. 饑餓
  - 貧血

### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測 試內容設有不同版本,內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更, 考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或删除,議會不會另行通知。