



CONSTRUCTION  
INDUSTRY COUNCIL  
建造業議會

# 砌石工

# 技能測試

# 模擬筆試試題

This document related to the mock test paper of skilled trade test for Mason. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

1. 當有異物入眼時，應該：
  - A. 用手背擦壓眼睛
  - B. 即時戴上護眼罩
  - C. 將眼睛緊閉呼救
  - D. 以清水沖洗眼睛
  
2. 棚架工作台上所安裝的踢腳板，其高度不得少於：
  - A. 125 毫米
  - B. 150 毫米
  - C. 175 毫米
  - D. 200 毫米
  
3. 袋裝水泥的正確貯存方法是：
  - A. 放在架板上，及用防水物料蓋好
  - B. 放在泥土面上
  - C. 放於露天場地
  - D. 緊貼及堆起
  
4. 四週沙漿要求收口的程度是甚麼？
  - A. 所有石邊要收口
  - B. 1 條石邊不用收口
  - C. 2 條石邊不用收口
  - D. 4 條石邊不用收口
  
5. 剩餘多少沙漿最理想？
  - A. 逾 3 泥斗
  - B. 沒有剩餘
  - C. 逾 5 泥斗
  - D. 逾 1 泥斗

6. 在墊層沙漿中，要求的飽滿程度是多少？
- A. 5 件或以上石位有孔洞
  - B. 有 1 件石位有孔洞
  - C. 沒有任何孔洞
  - D. 3 件或以上石位有孔洞
7. 夾角距離要在多少毫米以內？
- A. 偏差少於 5 毫米
  - B. 偏差逾 5 毫米
  - C. 偏差逾 10 毫米
  - D. 偏差逾 15 毫米
8. 以下哪一項是施工前要準備的工作？
- A. 清理碎石
  - B. 按圖則要求分配石材至適當位置
  - C. 清理工具
  - D. 保持地面濕滑
9. 下列哪一項不屬於工藝質量？
- A. 檢查工具
  - B. 牆頂的平直效果
  - C. 開修石料的技巧
  - D. 墊層沙料拌和及乾濕控制
10. 安全措施範圍包括以下哪一項？
- A. 未有清理工具
  - B. 沒有檢查墨綫
  - C. 未有檢查施工牆面實況
  - D. 施工時，有沒有清理碎石及沙漿

11. 若發現石縫有孔洞，原因何在？
- A. 凹平縫面不平滑
  - B. 開修石料的技巧不足
  - C. 工藝未達要求
  - D. 墊層沙漿不飽滿
12. 夾角的平直效果，偏差不應逾多少？
- A. 5 毫米
  - B. 多於 20 毫米
  - C. 多於 25 毫米
  - D. 多於 30 毫米
13. 直縫相連不逾 3 石，即表示甚麼？
- A. 石位有孔洞
  - B. 鋪砌格式準確
  - C. 沒有檢查墨綫
  - D. 石邊沒有收口
14. 施工後，石面應是：
- A. 石縫不整潔
  - B. 石面不整潔
  - C. 石面要保持整潔
  - D. 石面及石縫均不整潔
15. 工作時要認真及要注意職業操守包括：
- A. 接受金錢利益
  - B. 擅取他人物品
  - C. 妄顧他人,貪圖自己方便
  - D. 廉潔，決不收受非法利益，做事負責，對得起自己

16. 職業道德是工作態度的標準，依標準做事，有什麼好處？
- A. 隨意曠工
  - B. 提高工作效率，減少錯誤及受他人信賴
  - C. 提高出錯效率
  - D. 儘快完成工作下班
17. 下列那一種滅火劑是不適合用於電器故障所引致的火警：
- A. 二氧化碳
  - B. 乾粉劑
  - C. 泡沫
  - D. 溴氯二氟甲烷
18. 安全措施包括以下哪一項？
- A. 擺放工具
  - B. 佩帶安全帽
  - C. 地面乾爽程度
  - D. 佩帶身份證明文件
19. 手提工具上的"回"型標記代表工具是：
- A. 防火設計
  - B. 已接駁水線
  - C. 防爆設計
  - D. 雙重絕緣
20. 手提電動工具在什麼情形下可以沒有水線？
- A. 操作電壓低於 220V
  - B. 由合資格認可人士使用
  - C. 雙重絕緣構造
  - D. 由持有機電工程署所發牌照的電器技工使用