



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

海面建造機械操作工（吊桿）

技能測試

模擬筆試試題

This document related to the mock test paper of skilled trade test for Marine Construction Plant Operator (Derrick). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，
亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與香港建造業工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：enquiry@cic.hk

網址：www.cic.hk

© 2020 版權由建造業議會所有。

1. 適用於海面建造機械操作工的法例中，有關船舶及港口管制甚麼規例？
 - A. 貨物處理
 - B. 飲食處理
 - C. 員工休息處理
 - D. 工程處理

2. 操作躉船吊桿前，要檢查甚麼？
 - A. 蓄風缸
 - B. 內燃機
 - C. 發電機
 - D. 躉船執照（船牌）

3. 錨機操作員如甚麼受阻，最好通知其他員工協助？
 - A. 移前
 - B. 視線
 - C. 移後
 - D. 以上全部都不是

4. 吊運前，先將甚麼提升至作業高度，進行模擬作業一至兩次？
 - A. 錨機
 - B. 纜索
 - C. 吊桿/吊臂
 - D. 滑輪

5. 躉船牌照有效期是多少？
 - A. 三個月
 - B. 六個月
 - C. 一年
 - D. 二年

6. 躉船續牌，先要取得由註冊工程師簽發的吊重設備組件的甚麼才可申請？
 - A. 出廠證明書
 - B. 測試合格證明書
 - C. 安裝圖紙
 - D. 以上全部不是

7. 有關船的起重機，吊桿，吊索等組件的測試合格證明書由誰人簽發？
 - A. 安全主任
 - B. 認可人士
 - C. 操作員
 - D. 註冊工程師

8. 躉船上的其他吊重裝置如威地，塞古，吊鈎，必須由誰人作定期檢查？
 - A. 認可人員
 - B. 操作員
 - C. 安全主任
 - D. 工程管工

9. 所有簽發的吊桿及吊具等證明書，每年會由註冊工程師在甚麼地方簽署作實？
 - A. 員工出勤日誌
 - B. 工程合約
 - C. 公司寫字樓
 - D. 躉船上的工具簿

10. 安全負重的英文縮寫是甚麼？
 - A. SVL
 - B. SWL
 - C. SWU
 - D. SLW

11. 吊鈎及塞古的尺碼要配合，需要時用甚麼調較？
- A. 鐵線
 - B. 銅線
 - C. 鐵戒指
 - D. 紙通
12. 不要將吊鈎的甚麼拆掉或紮綁？
- A. 螺絲
 - B. 彈弓鎖
 - C. 塞栓
 - D. 螺絲帽
13. 不要試圖用甚麼將物件拉動？
- A. 吊夾
 - B. 滑輪
 - C. 躉船
 - D. 吊桿/吊臂
14. 當工程躉船在海面作業時，需要按甚麼指示準確停泊在指定作業位置？
- A. 衛星定位儀
 - B. 指南針
 - C. 經緯儀
 - D. 管工指示
15. 有賴躉船上甚麼設備，使躉船能固定位置作業？
- A. 錨機
 - B. 發電機
 - C. 內燃機
 - D. 衛星定位儀

16. 吊桿吊運物料時，吊桿應與吊運物料成甚麼位置至為安全？

- A. 成 45°角
- B. 保持垂直
- C. 左右擺動
- D. 頂貼吊桿頂部

17. 一般使用甚麼方法叉駁鋼纜較為安全？

- A. 一搭一順壓法
- B. 二壓一逆壓法叉駁
- C. 一壓一逆壓法叉駁
- D. 二搭一順壓法叉駁

18. 叉駁鋼纜時沒有配戴甚麼東西，使眼睛受傷？

- A. 口罩
- B. 耳罩
- C. 眼罩
- D. 反光衣

19. 拆在躉船上工作的員工，必需穿上：

1. 安全帽 2. 防滑安全鞋 3. 救生衣 4. 對講機 5. 護目鏡

- A. 1,2,3
- B. 1,4,5
- C. 2,3,4
- D. 2,4,5

20. 按照工作守則，幾時檢查機械組件及吊索設備？

- A. 定期
- B. 無需要
- C. 不定期
- D. 可有可無

-全卷完-