



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

批盪大工（盪地台）

模擬筆試試題

This document related to the mock test paper of skilled trade test for Plasterer (Floor). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，
亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與香港建造業工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：enquiry@cic.hk

網址：www.cic.hk

© 2018 版權由建造業議會所有。

- 1 盪地台前先要做好：
 - (a) 執平地台面
 - (b) 出好平水餅仔(泥凸)
 - (c) 執好伸縮縫
 - (d) 攪拌沙漿

- 2 盪好地台後，隔天應要：
 - (a) 地台面放置雜物
 - (b) 繼續施工
 - (c) 淋水養護
 - (d) 修補裂紋

- 3 盪地台前應先檢查：
 - (a) 平水
 - (b) 材料
 - (c) 工具
 - (d) 人手

- 4 盪地台沙漿的比例須為：
 - (a) 1 : 2
 - (b) 1 : 3
 - (c) 1 : 5
 - (d) 1 : 7

- 5 批盪地台前，必須清理凝土地面及掃上一層水泥漿，目的是：
- (a) 方便批盪及增加完工速度
 - (b) 混合地面的泥頭以省材料
 - (c) 加強批盪材料與地台面的接合
 - (d) 抹平凝土地台面的凹凸部份
- 6 下列那一工作環境會易中暑：
- (a) 沒有空調的地方
 - (b) 酷熱及潮濕的地方
 - (c) 沒有上蓋的地方
 - (d) 沒有烈陽的地方
- 7 金屬或塑膠收口分格條的厚度多是：
- (a) 3 毫米
 - (b) 8 毫米
 - (c) 10 毫米
 - (d) 15 毫米
- 8 分倉鋪置的地台沙漿層應隔多久才可鋪置鄰倉：
- (a) 24 小時
 - (b) 36 小時
 - (c) 48 小時
 - (d) 60 小時

- 9 混凝土地台的光滑飾面工序須於：
- (a) 8 小時內完成
 - (b) 12 小時內完成
 - (c) 16 小時內完成
 - (d) 20 小時內完成
- 10 超過 40 毫米厚的地台沙漿層須混有：
- (a) 40 毫米以下的碎石
 - (b) 30 毫米以下的碎石
 - (c) 20 毫米以下的碎石
 - (d) 10 毫米以下的碎石
- 11 地台面伸縮縫的作用是：
- (a) 增加美觀
 - (b) 防止漏水
 - (c) 穩定結構
 - (d) 緩和冷縮熱漲的影響
- 12 盪地台時木壓尺的作用是：
- (a) 量度地台面
 - (b) 刮平漿料
 - (c) 磨粗物面
 - (d) 分格分倉
- 13 修飾光滑面的工具是：
- (a) 木壓尺
 - (b) 薄鐵皮
 - (c) 薄光匙
 - (d) 陽角匙

- 14 地台面磨紋面的工具是：
- (a) 木壓尺
 - (b) 木磨板
 - (c) 大灰匙
 - (d) 木灰板
- 15 一般分隔地台收口的物料：
- (a) 角鐵
 - (b) 鐵通
 - (c) 銅片
 - (d) 木片
- 16 級面做鋼沙踏腳綫，其作用是：
- (a) 防壓
 - (b) 防滑
 - (c) 防爆
 - (d) 防漏
- 17 盪地台工人一般會穿著：
- (a) 皮鞋
 - (b) 白鞋
 - (c) 防水安全鞋
 - (d) 膠水鞋

- 18 處理灰粉或其他產生灰塵的工作時，應佩戴適當的：
- (a) 安全鞋
 - (b) 安全帶
 - (c) 膠手套
 - (d) 口罩或呼吸器
- 19 平安咭，其有效年期為：
- (a) 一年
 - (b) 二年
 - (c) 三年
 - (d) 四年
- 20 「工地安全座談」的主要目的：
- (a) 按法例要求去做
 - (b) 介紹安全用品的設計
 - (c) 報導及討論工程進度
 - (d) 向工人灌輸安全知識