

砌石工中工技能測試 (中工測試)

中工技術知識測試 (筆試) 內容參考資料

(編訂日期：2019 年 12 月 1 日)

注意事項

儘管建造業議會(議會)已盡合理努力以確保本資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工技術知識測試 (筆試) 的參考用途：

1. 進行墊層沙漿工序中，飽滿程度的要求是沒有任何孔洞。
2. 夾角距離偏差應少於 5 毫米。
3. 鋪砌格式以直縫相連不逾 3 件石。
4. 不露沙眼是達到凹平縫面平滑的效果。
5. 不理解圖則會導致規格出錯。
6. 按圖則要求分配石材至適當位置是施工前要準備的工作。
7. 若發現石縫有孔洞，原因可能是工藝未達要求。
8. 直縫相連不逾 3 石，即表示鋪砌格式準確。
9. 多件石件崩爛可能是切割石件技巧不足。
10. 完工後檢查施工牆面實況應要平整。

11. 墊層沙料拌和後，如發現沙料下塌，原因是水份過多。
12. 施工後，石面應要保持整潔。
13. 沙漿的使用最佳是沒有剩餘沙漿料。
14. 水泥沙漿加水拌合後，一小時用完為合適。
15. 在高空工作時，除安全帽外還須適當地使用安全帶。
16. 棚架上工作台所鋪設的木板，其厚度最少為 25 毫米。
17. 操作時，沒有剩餘沙漿是最理想。
18. 群體工作時與同事共處應要互相體諒，同心協力及發展良好人際關係。
19. 當有異物入眼時，應該以清水沖洗眼睛。
20. 酷熱及潮濕的環境下工作較易中暑。