

木模板工(樓宇工程)指明訓練課程

課程評核重點

1. 最常見的結構性鐵釘缺點是生釘、單釘或吊頸釘。
2. 腳手架兩個以上高要用鐵管扣連以增強支撐力度。
3. 高空工作時，除安全帽外，還須適當地使用安全帶。
4. 應把拆卸下來的木料內的鐵釘拔出。
5. 封內牆板除螺絲外，應放進膠筒及膠杯以固定牆身厚度。
6. 鋪設底龍最大缺點是底龍橫槓頂貼間牆板，會引至間牆板難於拆除。
7. 高空工作時踏著暗折（班刪）枋將會引至人體下墜。
8. 鋪設樓面的底龍及橫槓應選擇順直及堅韌枋。
9. 若要鞏固立頂，聯條（二辣）必須要有縱有橫。
10. 釘裝外牆模板首要工序是秤企及牢固。
11. 一般防水夾板多用作混水模板。
12. 垂直（秤企）模板使用鉛錘（線秤）較為適當。
13. 釘裝走腳板除符合平水墨線外，還須要有壓腳板。
14. 使用電鋸時用安全眼鏡保護眼睛較為適當。
15. 菲林板多用作清水模板（見光面）。
16. 梯旁附設有級咀墨和踢腳墨，釘裝時應該是級咀墨對級咀墨。
17. 現時木模板枋板不用熱帶雨林木材是因為易變形及規格不劃一。
18. 整項模板完成後，最重要的檢查工序是複核平水墨線。
19. 釘裝走腳板須按照平水墨線施工。
20. 釘板工人除持有平安咭外，還須要工人註冊證。