



青衣船廠工人 6 米高墮下身亡

2023年5月17日，一名工人疑於青衣船廠失足由金屬塔式通架上墮下，頭部受傷昏迷，送院不治。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員或業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子

1. 從未有護欄保護的邊緣墮下。
2. 於需要時未有妥善使用好個人防護裝備，安全帶沒有扣於穩固點上。
3. 未有正確使用符合安全標準的工作台及作定期檢查。



關鍵安全措施

1. 識別下墮風險，確立制度及確保已採取相關控制措施。
2. 於開展工作前，因應工序或工地環境變化，進行動態風險評估，確保所有已找出的風險及危害得以妥善管理。
3. 因應工地環境經常轉變，採用合適的科技加強安全管理及減低風險。
4. 向工人提供所需安全資料、指導及訓練，確保他們熟悉相關安全施工程序、安全措施並正確使用工作台。
5. 確保符合安全標準的工作台已作定期檢查。



香港建造業主要持份者 安全角色及責任

如果各持份者能夠做多一步，各司其職，是否可以避免類似意外呢？

- 設計階段：設計師進行有關工作前，考慮及決定採用正確的施工方法及安全措施。
- 建築階段：工作團隊須確保由指定人士進行工作前檢查。
- 工作團隊如能夠透過日常的動態風險評估，發現工序中或環境上產生的變化，加以控制，將危害消除。
- 工友日常工作時，發現工序與正確的施工方法有變，立即向上司報告並加以處理。

參考資料供分享



參考資料 - 香港建造業主要
持份者的安全角色及責任
(離地工作實用參考指引)



免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。