



安裝 挖土機附加 安全裝置



限制懸臂
最高伸展
範圍



限制
迴轉角度



監測懸臂
最高承載量



在操作挖土機前還要進行動態風險評估，包括：

- ✓ 妥善圍封挖土機的操作區域，並展示適當的警告告示。
- ✓ 看守員應在操作區域外，檢查並確保在任何時間，操作區域內都不會有行人進入或逗留。
- ✓ 檢查挖土機的倒後鏡、閉路電視、感應器及警報裝置等安全設備，以確保它們處於良好操作狀態。
- ✓ 舉行工地現場簡報，確保相關工作人員清楚現場環境的風險和相關安全措施。

免責聲明

儘管建造業議會（議會）已盡合理努力以確保本刊物所載資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向專業顧問尋求獨立意見。讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作所述用途。

參考資料

建造業創新及科技基金網頁
「安全相關科技產品」

