



業界意外事故 (2021年10月)

於2021年10月8日，跑馬地發生一宗致命工業意外，意外中一名工人被困於一幅倒塌的竹棚架下，送院後證實死亡。

建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。

相關連結：<https://www.info.gov.hk/gia/general/202110/08/P2021100801124.htm>

來源：政府新聞處

改善建議

▶ 作為承建商 / 分判商 / 僱主：

1. 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質、工作環境及天氣後，找出所有與該工作相關的潛在危害，尤其針對戶外高處工作及外牆棚架；
2. 設立安全工作制度，其中包括在惡劣天氣如風暴或雷雨期間的工作安排；
3. 為棚架提供足夠數量和足夠強度的拉索，以縛緊延伸在最頂層位置以上的棚架；提供足夠數量的連牆器（或稱“拉掙”）、繫件、頂杆、斜杆、鐵托架（或稱“狗臂架”），以穩固棚架；
4. 在當局發出熱帶氣旋警告或強烈季候風信號時和在安全情況下，把棚架上的塑膠帆布拆除；
5. 棚架在回復使用前須由合資格人士重新檢查，及確定處於安全狀態方可使用，並作有關紀錄；及
6. 確保僱用合資格人士進行相關工作，並提供足夠的安全資料、指導及訓練，確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。



管理人員時刻留意天氣情況及作出適當安排。

▶ 作為前線管工 / 工友：

1. 嚴格落實安全施工方案、程序和安全措施等高處工作；
2. 實施有效的監察和監管，以確保工友嚴格遵從上述的安全措施；
3. 工友如發覺工作地點不安全或個人防護裝備不足夠，應立即停工，並向主管匯報；
4. 不可擅自改動棚架；及
5. 當建築工程完成後，有關的棚架須盡快拆除，而無需再用的棚架及物料，也應盡快拆掉並移走。



工友於安全地方暫避。

▶ 作為安全從業員：

1. 為高處工作包括棚架工程進行全面風險評估及制訂安全施工程序；及
2. 制定和實施有效的主動性視察計劃，以確保安全措施得以嚴格遵從，並匯報不符合安全要求情況。

以上只列出安全重點，詳細內容請參閱勞工處發出的《竹棚架工作安全守則》、《惡劣天氣下的工作安全指南》、《颱風及暴雨警告下的工作守則》及由建造業議會發出的《竹棚架工作平台安排指引》及《高空工作安全手冊》。

免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。