



沙田美林邨棚架 工人失足墮平台受傷

2023年3月6日，一名男棚架工於沙田美林邨6樓外牆的棚架工作期間，懷疑失足意外墮下1樓平台，工人隨後送院治理。

建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。

關鍵安全措施

當棚架工人搭建、修改或拆卸
懸空式棚架時：

1. 必須配戴全身式安全帶。
2. 安全帶的懸掛繩（尾繩）要透過防墮器持續扣在獨立救生繩上，而獨立救生繩則連接到穩固的繫穩裝置（例如羊眼圈）。
3. 竹棚架上的狗臂架要用至少3顆繫穩螺絲固定。

物業管理公司：


1. 確認承建商在開展工程前最少5個工作天已經通報勞工處。
2. 確認完工及已經簽發《建築地盤（安全）規例》表格五的棚架檢查結果報告。

影片資訊

參考短片 - 懸空式竹棚架的施工流程：
<https://www.youtube.com/watch?v=51VDXgoRGGI>



佩戴適當的個人防護裝備。



香港建造業主要持份者 安全角色及責任

如果各持份者能夠做多一步，各司其職， 是否可以避免類似意外呢？

- 設計階段：設計師或工程師就有關建築物日後的維修工作進行考慮，並在設計上著手，從而減低日後維修工作的風險。
- 建築階段：建築團隊有效地考慮有關風險，並確立安全的施工程序。
- 工程團隊如能夠時刻監督，並於工作開展前進行動態風險評估，如發現工序中或環境上產生的變化，並加以控制，將危害消除。
- 工友日常工作時，發現工序與正確的施工方法有變，立即向上司報告並加以處理。

參考資料供分享



參考資料一
加強懸空式竹棚架安全及
通報事宜安排指引



參考資料一
處理棚架工作操守守則



參考資料一
處理棚架工作良好作業指南



免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。